

圆玄小学体育场（室）设施设备升级改造表



序号	项目名称	数量	单位	备注
一	一楼部分			
1	LED屏幕包柱子打底加固	46	m²	龙骨木工板基层加固，15厘欧松板打底。
2	改电位（不含改主线）	6	工	预收项目，按实际人工计算，人工和材料对等计算，具体按实际现场改动大小计算。
3	连排座椅带小桌板	425	个	成品订购座椅，含安装。
4	双开入户免漆门	4	套	实木免漆门，含常规五金门锁，尺寸2100*1800*140mm以内，超出尺寸，智能锁另计。
5	单开设备间免漆门	1	套	实木免漆门，含常规五金门锁，尺寸2100*900*140mm以内，超出尺寸，智能锁另计。
6	LED显示屏不锈钢框架	1	项	E结构不锈钢显示屏框架
7	LED显示屏	24	m²	p1.86高清全彩室内led屏
8	视频处理器	1	项	LED显示屏视频处理器
9	LED屏网络走线	1	项	LED屏幕单块走线
10	演讲台	1	项	成品定制主席台
11	音响设备	1	项	含，功放，影响，回声器，话筒、会议筒等，人工+材料。
12	舞台灯光	1	项	含聚光灯，四合一帕灯，会议灯，光束灯，雾机，及各类控制器，线组及配件。
13	护墙板	150	m²	木色饰面板（碳晶板）
14	窗帘	1	项	



15	背景墙长条LED屏	5	m²	LED屏P2.5屏体以及系统还有悬空安装
16	镶嵌金属条	36	M	4.5x2400钛金金属条
17	钛金字	2	套	钛金抛光字、悬挂安装
18	滑轮地胶	159	m²	拼色4.5mm带网格地胶
一层内部项目				
			合计:	
二	二楼部分			
1	改电位（不含改主线）	6	工	预收项目，按实际人工计算，人工和材料对等计算，具体按实际现场改动大小计算。
2	玻璃隔断（高4.5米）	353	m²	铝合金玻璃隔断，超白钢化玻璃双玻
3	玻璃双开门	6	套	铝框双开钢化玻璃门
4	双开入户免漆门	2	套	实木免漆门，含常规五金门锁，尺寸2100*1800*140mm以内，超出尺寸，智能锁另计。
5	龙骨隔墙	237	m²	轻钢龙骨基层，木工板打底，石膏板饰面。
6	篮球球场划线	300	m²	3mm厚硅PU材质
7	篮球框架	4	个	成品订购青少年移动篮球架。
8	隔断柜定制	18	m²	环保E0级18厘多层实木板柜体，欧松板平板柜门，标配款式，抽屉另计，特殊门板及拉手另计。
9	休息凳（数量预估）	25	m	成平订购长椅
11	舞蹈室墙面	72	m	镜面和扶手
12	舞蹈室木地板	78	m	运动木地板



13	晚托教室桌椅	68	套	订购桌椅，预估价，款式选择。
二层含隔间内部项目				
合计：				
三	三楼部分			
1	改电位（不含改主线）	6	工	预收项目，按实际人工计算，人工和材料对等计算，具体按实际现场改动大小计算。
2	双开入户免漆门	3	套	实木免漆门，含常规五金门锁，尺寸2100*1800*140mm以内，超出尺寸，智能锁另计。
3	入户单开检修门	1	套	实木免漆门，含常规五金门锁，尺寸2100*900*140mm以内，超出尺寸，智能锁另计。
4	羽毛球场划线	572	m²	3mm厚硅PU材质
5	羽毛球网架	6	个	成品订购铸铁网架，预估价，款式选择。
6	休息凳（数量预估）	12	m	成平订购长椅
7	篮球框架	2	个	成品订购品牌篮球架，预估价，液压移动。
8	乒乓球桌	3	个	成平订购球桌，预估价，款式选择。
三层不含隔间内部项目				
合计：				
四	AI智能和系统停车场			
1	AI智能系统	1	套	
2	西门电动闸门	1	套	
3	智能道闸识别系统	1	套	





合计:				
五	户外		✓	
1	户外普通围栏	46	m²	
2	户外304不锈钢围栏和门	37.5	m²	
3	卷闸门	167	m²	
4	足球场翻新	1600	m²	
5	摄像头			
6	户外修补	200	m²	
合计:				
六	综合项目			
1	机械开孔 (预收项)	4	个	穿线孔等开孔作业。
2	楼梯房附加搬运费	3	层	对无电梯房附加材料搬运费, 按层计算, 二层起算。
3	垃圾清理费	1	项	对工地产生的垃圾进行清理, 打包, 搬运至指定堆放点, 200米以内。
4	垃圾外运费 (预收)	6	车	对工地区域无指定垃圾堆放点区域进行垃圾清理外运至城市垃圾堆放点。
合计:				

